

REKAPITULASI HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PUSTU SOMAGEDE
LOKASI : DESA SOMAGEDE, KECAMATAN SEMPOR, KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN : 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	6.131.000,00
II	PEKERJAAN TANAH	26.519.791,00
III	PEKERJAAN PONDASI	33.319.566,00
IV	PEKERJAAN DINDING	37.319.685,00
V	PEKERJAAN PLESTERAN	64.468.182,00
VI	PEKERJAAN KAYU	69.563.798,00
VII	PEKERJAAN BETON	93.990.138,00
VIII	PEKERJAAN PENUTUP ATAP	29.741.468,00
IX	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	46.854.494,00
X	PEKERJAAN SANITASI	30.974.300,00
XI	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA ALUMUNIUM	61.220.000,00
XII	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	36.120.517,00
XIII	PEKERJAAN PENGECATAN	23.299.962,00
XIV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	21.313.700,00
XV	PEKERJAAN LAIN - LAIN	31.305.562,00
JUMLAH		612.142.163,00
PPn 11 %		67.335.637,93
JUMLAH TOTAL		679.477.800,93
DIBULATKAN		679.477.000,00
Terbilang : <i>(Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)</i>		

Kebumen, 10 April 2026

DIBUAT OLEH :
KEPALA BIDANG
SUMBER DAYA KESEHATAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

KEGIATAN : PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PUSTU SOMAGEDE
 LOKASI : DESA SOMAGEDE, KECAMATAN SEMPOR, KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN ANGGARAN : 2026

No	Kode Analisa	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I		PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Ditaksir	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	1,00	ls	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Ditaksir	Penyiapan Rencana Keselamatan Kontruksi (RKK)	1,00	ls	300.000,00	300.000,00
3	Ditaksir	Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)	1,00	ls	1.240.000,00	1.240.000,00
4	Ditaksir	Asuransi dan Perizinan	1,00	ls	691.000,00	691.000,00
5	Ditaksir	Personel Keselamatan Kontruksi	1,00	ls	2.400.000,00	2.400.000,00
6	Ditaksir	Rambu - rambu yang diperlukan	1,00	ls	500.000,00	500.000,00
JUMLAH I						6.131.000,00
II		PEKERJAAN TANAH				
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk pondasi batu belah	7,45	m3	87.700,00	653.365,00
2	1.3.1.1	Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah	2,48	m3	58.400,00	144.832,00
3	1.3.1.2	Pengurugan dengan Pasir	11,65	m3	299.000,00	3.483.350,00
4	1.3.1.4.a	Pengurugan dengan Tanah Cadas termasuk pemadatan menggunakan stamper kuda	115,04	m3	166.300,00	19.131.152,00
5	1.3.2.2	Pengurugan 1 m3 Sirtu padat	8,29	m3	374.800,00	3.107.092,00
JUMLAH II						26.519.791,00
III		PEKERJAAN PONDASI				
1	2.2.2.1.11	Pemasang 1 m3 Fondasi Batu Belah Campuran 1 SP : 6 PP, cara semi mekanis	38,01	m3	876.600,00	33.319.566,00
JUMLAH III						33.319.566,00
IV		PEKERJAAN DINDING				
1	3.6.1.10	Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 6PP	306,15	m2	121.900,00	37.319.685,00
JUMLAH IV						37.319.685,00
V		PEKERJAAN PLESTERAN				
1	3.7.6	Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm.	705,57	m2	50.300,00	35.490.171,00
2	3.7.8	Pemasangan 1 m2 acian.	688,07	m2	40.500,00	27.866.835,00
3	3.7.10.a	Pemasangan 1 m' skoning sudut (Opening Kusen)	120,78	m'	9.200,00	1.111.176,00
JUMLAH V						64.468.182,00
VI		PEKERJAAN KAYU				
1	2.1.2.1.a	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kruwing	1,36	m3	12.543.800,00	17.059.568,00
2	2.1.2.3.a	Pemasangan 1 m3 konstruksi gordeng,murplat,nok kayu kruwing	1,08	m3	11.644.400,00	12.575.952,00
3	2.1.2.4.a	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng keramik, kayu kruwing	203,78	m2	183.100,00	37.312.118,00
4	3.3.5	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (0,8 x 30) cm, GRC Motif Kayu	39,40	m1	66.400,00	2.616.160,00
JUMLAH VI						69.563.798,00
VII		PEKERJAAN BETON				
1	2.2.1.5.1	Membuat 1 m3 beton mutu rendah fc 10 Mpa, Slump (100 ± 25) mm,agregat maks 19 mm secara semi mekanis (Lantai Kerja Footplat dan Sparasi Lantai)	8,39	m3	1.130.800,00	9.487.412,00
2		Pondasi Foot Plate 0.6 x 0.6 x 0.2 m				
	2.2.1.5.3	Membuat 1 m3 beton mutu rendah fc 17 Mpa, Slump (100 ± 25) mm,agregat maks 19 mm secara semi mekanis	0,43	m3	1.196.400,00	514.452,00
	2.2.1.1.3	1 kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balk dan Sloof untuk BjTP diameter <12 mm cara Manual	44,39	kg	15.300,00	679.167,00
	2.2.1.3.1.a	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi telapak (3 kali pakai)	2,88	m2	161.500,00	465.120,00
3		Sloof 15/20				
	2.2.1.5.3	Membuat 1 m3 beton mutu rendah fc 17 Mpa, Slump (100 ± 25) mm,agregat maks 19 mm secara semi mekanis	2,91	m3	1.196.400,00	3.481.524,00
	2.2.1.1.3	1 kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balk dan Sloof untuk BjTP diameter <12 mm cara Manual	451,70	kg	15.300,00	6.911.010,00
	2.2.1.3.2.a	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Sloof (3 kali pakai)	39,22	m2	169.200,00	6.636.024,00
4		Kolom 12/30 (Pedestal)				
	2.2.1.5.3	Membuat 1 m3 beton mutu rendah fc 17 Mpa, Slump (100 ± 25) mm,agregat maks 19 mm secara semi mekanis	0,35	m3	1.196.400,00	418.740,00
	2.2.1.1.3	1 kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balk dan Sloof untuk BjTP diameter <12 mm cara Manual	37,14	kg	15.300,00	568.242,00
	2.2.1.3.3.a	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Kolom (3 kali pakai)	8,06	m2	170.800,00	1.376.648,00
5		Kolom 12/30 (K1)				
	2.2.1.5.3	Membuat 1 m3 beton mutu rendah fc 17 Mpa, Slump (100 ± 25) mm,agregat maks 19 mm secara semi mekanis	0,66	m3	1.196.400,00	789.624,00
	2.2.1.1.3	1 kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balk dan Sloof untuk BjTP diameter <12 mm cara Manual	91,18	kg	15.300,00	1.395.054,00
	2.2.1.3.3.a	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Kolom (3 kali pakai)	15,37	m2	170.800,00	2.625.196,00
6		Balok 15/30 (B1)				
	2.2.1.5.3	Membuat 1 m3 beton mutu rendah fc 17 Mpa, Slump (100 ± 25) mm,agregat maks 19 mm secara semi mekanis	1,16	m3	1.196.400,00	1.387.824,00
	2.2.1.1.3	1 kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balk dan Sloof untuk BjTP diameter <12 mm cara Manual	255,06	kg	15.300,00	3.902.418,00
	2.2.1.3.4.a	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai)	25,16	m2	174.700,00	4.395.452,00
7		Plat Beton tebal 10 cm (Talang Beton)				
	2.2.1.5.3	Membuat 1 m3 beton mutu rendah fc 17 Mpa, Slump (100 ± 25) mm,agregat maks 19 mm secara semi mekanis	0,80	m3	1.196.400,00	957.120,00
	2.2.1.1.3	1 kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balk dan Sloof untuk BjTP diameter <12 mm cara Manual	190,49	kg	15.300,00	2.914.497,00
	2.2.1.3.5.a	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Plat Lantai (3 kali pakai)	7,98	m2	187.900,00	1.499.442,00

No	Kode Analisa	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
8		Plat Beton tebal 10 cm (Tempat Toren)				
	2.2.1.5.3	Membuat 1 m3 beton mutu rendah fc 17 Mpa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	0,22	m3	1.196.400,00	263.208,00
	2.2.1.1.3	1 kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balk dan Sloof untuk BjTP diameter <12 mm cara Manual	24,27	kg	15.300,00	371.331,00
	2.2.1.3.5.a	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Plat Lantai (3 kali pakai)	2,19	m2	187.900,00	411.501,00
9		Plat Shading				
	2.2.1.5.3	Membuat 1 m3 beton mutu rendah fc 17 Mpa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	0,56	m3	1.196.400,00	669.984,00
	2.2.1.1.3	1 kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balk dan Sloof untuk BjTP diameter <12 mm cara Manual	69,01	kg	15.300,00	1.055.853,00
	2.2.1.3.5.a	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Plat Lantai (3 kali pakai)	7,95	m2	187.900,00	1.493.805,00
10	2.2.1.10.1	Membuat 1 m' kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm	121,50	m1	104.700,00	12.721.050,00
11	2.2.1.10.2	Membuat 1 m' ring balok beton bertulang (10 x 15) cm	198,20	m1	134.200,00	26.598.440,00
JUMLAH VII						93.990.138,00
VIII		PEKERJAAN PENUTUP ATAP				
1	3.1.1.1	Pemasangan 1 m2 atap Genteng Palentong Kecil	203,78	m2	95.600,00	19.481.368,00
2	3.1.1.5	Pemasangan 1 m' Nok/bubung genteng palentong kecil	19,50	m1	147.800,00	2.882.100,00
3	Ditaksir	Pemasangan 1 m2 Kanopi Atap UPVC Trimdeck, Rangka Hollow 40x40x1,2 mm kombinasi 40x20x1,2 mm dan siku 40x40x4 mm dengan dynabol ukuran m10 (6 bh) perkuatan dengan seling baja ukuran 10 mm lengkap dengan pengecatan rangka hollow (Teras depan)	21,08	m2	350.000,00	7.378.000,00
JUMLAH VIII						29.741.468,00
IX		PEKERJAAN LANGIT-LANGIT				
1	3.5.2.1.a	Pemasangan 1 m2 plafon PVC	182,95	m2	110.300,00	20.179.385,00
	3.5.3.1	Pemasangan 1 m2 rangka plafon besi hollow 40.40 dan 20.40, modul 60x80 cm	182,95	m2	105.100,00	19.228.045,00
2	3.5.2.6.a	Pemasangan 1 m' list plafon PVC	251,59	m'	29.600,00	7.447.064,00
JUMLAH IX						46.854.494,00
X		PEKERJAAN SANITASI				
1	3.18.1.1	Pemasangan 1 buah Wastafel Studio 50 lengkap dengan aksesoris (American Standart)	4,00	bh	1.596.800,00	6.387.200,00
2	3.18.3.1	Pemasangan 1 buah Closet Duduk My Winston Single Flush lengkap dengan aksesoris (American Standart)	2,00	bh	3.037.400,00	6.074.800,00
3	3.18.6.1	Pemasangan 1 buah floor drain FS 02 SS (AIR)	2,00	bh	47.900,00	95.800,00
4	3.18.6.2.1	Pemasangan 1 buah Kran Tembok Ø 1/2" A 801 T (Onda)	2,00	bh	139.200,00	278.400,00
5	3.18.6.2.1	Pemasangan 1 buah Kran Wastafel Ø 1/2" Y 321 C (Onda)	4,00	bh	348.200,00	1.392.800,00
6	3.18.6.3	Pemasangan 1 buah Shower Spray WS 88 TS White (Wasser)	2,00	bh	221.700,00	443.400,00
7	6.4.1.2	Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 3/4" untuk Air Bersih (Rucika/Wavin)	62,00	m'	22.900,00	1.419.800,00
8	6.4.1.3	Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 1" untuk Outlet Air Bersih (Rucika/Wavin)	12,00	m'	29.200,00	350.400,00
9	6.4.1.6	Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 2" untuk Air Bekas (Rucika/Wavin)	40,00	m'	65.900,00	2.636.000,00
10	6.4.1.8	Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 3" untuk Air Kotor (Rucika/Wavin)	12,00	m'	116.600,00	1.399.200,00
11	6.4.1.22	Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe D diameter 4" untuk Air Hujan (Rucika/Wavin)	21,00	m'	105.700,00	2.219.700,00
12	6.1.1.18	Pemasangan 1 buah Tangki Toren Kap. 0,5 m3 + Pelampung Otomatis	1,00	bh	1.726.800,00	1.726.800,00
13	Ditaksir	Pemasangan 1 unit Septictang menggunakan buis beton Ø 1 m kedalaman 2 m lengkap dengan tutup dengan pipa penghawaan dan manhall	1,00	unit	1.500.000,00	1.500.000,00
14	Ditaksir	Pemasangan 1 unit Peresapan menggunakan buis beton Ø 1 m kedalaman 1 m lengkap dengan tutup dengan pipa penghawaan	2,00	unit	500.000,00	1.000.000,00
15	Ditaksir	Pembuatan Sumur bor kedalaman 12 m dengan casing pipa PVC 3" type AW lengkap	1,00	unit	2.750.000,00	2.750.000,00
16	Ditaksir	Pemasangan 1 buah Pompa Air Shimizu PS 135 E dan rumah pompa lengkap	1,00	unit	1.300.000,00	1.300.000,00
JUMLAH X						30.974.300,00
XI		PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA				
1	Ditaksir	Type P1 (1 daun pintu) Pas. Frame Pintu Swing Aluminium Powder Coating warna Putih + Kaca Bening 8 mm,Kusen Aluminium 3" Powder Coating warna Putih , Mortise Lock , Cylinder , Engsel Pintu,Handle Pintu dan Doorcloser uk overall 2140/980 mm, sesuai gambar dan spesifikasi pada : - R. Administrasi Pendaftaran,R. Klaster Usia Dewasa & Lansia, R. Klaster Ibu & Anak, R. Perbekkes, R. Pertemuan & Pemberdayaan Masyarakat	5,00	Unit	3.250.000,00	16.250.000,00
2	Ditaksir	Type P2 (2 daun pintu) Pas. Frame Pintu Swing Aluminium Powder Coating warna Putih + Kaca Bening 8 mm,Kusen Aluminium 3" Powder Coating warna Putih ,Pull Handle, Mortise Lock, Cylinder,Floor hinge, uk overall 2140/1480 mm, sesuai gambar dan spesifikasi pada : - Pintu Utama	1,00	Unit	5.500.000,00	5.500.000,00
3	Ditaksir	Type P2a (2 daun pintu) Pas. Frame Pintu Swing Aluminium Powder Coating warna Putih + Kaca Bening 8 mm,Kusen Aluminium 3" Powder Coating warna Putih , Mortise Lock jenis pelor , Cylinder , Engsel Pintu,Handle Pintu dan Doorcloser uk overall 2140/1480 mm, sesuai gambar dan spesifikasi pada : - R. Pertemuan & Pemberdayaan Masyarakat	1,00	Unit	4.600.000,00	4.600.000,00
4	Ditaksir	Type J2 (2 daun jendela) Pas. Frame Jendela Aluminium Powder Coating warna Putih + Kaca Bening 5 mm , Kusen Aluminium 3" Powder Coating warna Putih,Friction Stay 16", Casement Handle uk overall 1330/1120 mm,lengkap asesories sesuai gambar dan spesifikasi pada : - R. Administrasi Pendaftaran,R. Klaster Usia Dewasa & Lansia, R. Klaster Ibu & Anak	3,00	Unit	2.500.000,00	7.500.000,00

No	Kode Analisa	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
5	Ditaksir	Type JL (1 daun jendela) Pas. Frame Jendela Aluminium Powder Coating warna Putih + ACP dengan engsel salon(tangan gareng) dan grendel, Kusen Aluminium 3" Powder Coating warna Putih + Kaca Bening 5 mm uk overall 1330/680 mm,lengkap asesories sesuai gambar dan spesifikasi pada : - R. Administrasi Pendaftaran dan R. Penyimpanan Obat	2,00	Unit	985.000,00	1.970.000,00
6	Ditaksir	Type J3 (3 daun jendela) Pas. Frame Jendela Aluminium Powder Coating warna Putih + Kaca Bening 5 mm , Kusen Aluminium 3" Powder Coating warna Putih,Friction Stay 16", Casement Handle uk overall 1330/1660 mm,lengkap asesories sesuai gambar dan spesifikasi pada : - R. Tunggu,R. Klaster Usia Dewasa & Lansia, R. Klaster Ibu & Anak,R. Pertemuan &	5,00	Unit	3.500.000,00	17.500.000,00
7	Ditaksir	Type BV 2 Pas. Frame Jendela Aluminium Powder Coating warna Putih + Kaca Bening 5 mm , Kusen Aluminium 3" Powder Coating warna Putih,Friction Stay 8", Casement Handle uk overall 480/1120 mm,lengkap asesories sesuai gambar dan spesifikasi pada : - Toilet Difabel, Toilet dan Perbekkes	3,00	Unit	1.100.000,00	3.300.000,00
8	Ditaksir	Pemasangan 1 unit Pintu KM material kusen Alumunium Powder Coating warna putih ,uk 214 x 100 cm penutup spandrel doble ,Engsel pintu , Kunci dan Handle pintu lengkap terpasang	1,00	Unit	2.500.000,00	2.500.000,00
9	Ditaksir	Pemasangan 1 unit Pintu KM material kusen Alumunium Powder Coating warna putih ,uk 214 x 70 cm penutup spandrel doble ,Engsel pintu , Kunci dan Handle pintu lengkap terpasang	1,00	Unit	2.100.000,00	2.100.000,00
JUMLAH XI						61.220.000,00
XII		PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING				
1	3.9.8.6	Pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 40 cm x 40 cm polish (Platinum)	127,29	m2	137.400,00	17.489.646,00
2	3.9.8.10	Pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 25 cm x 25 cm unpolish untuk toilet (Asiatile)	5,85	m2	134.500,00	786.825,00
3	3.9.8.14	Pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 40 cm x 40 cm unpolish (Platinum)	32,58	m2	154.700,00	5.040.126,00
4	3.10.1.4.a	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 25 cm x 40 cm (Asiatile) untuk KM tinggi 1.6 m	18,40	m2	181.900,00	3.346.960,00
5	3.10.5.8	Pemasangan 1 m2 Aluminium Composit Panel (ACP PVDF) QS 3303 Marble Colors(SEVEN) dengan rangka besi hollow 35.35.1 mm finish cat meni	9,60	m2	985.100,00	9.456.960,00
JUMLAH XII						36.120.517,00
XIII		PEKERJAAN PENGECATAN				
1	3.8.4	Pengecatan Lisplank GRC (1 Ip Cat dasar, 2 Lp Cat Penutup)	11,82	m2	47.000,00	555.540,00
2	3.8.20.1	Pengecatan 1 m2 tembok baru Interior Catylac (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	324,40	m2	29.400,00	9.537.360,00
3	3.8.20.2	Pengecatan 1 m2 tembok baru + Plat Shading Exterior Catylac (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	235,42	m2	56.100,00	13.207.062,00
JUMLAH XIII						23.299.962,00
XIV		PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
1	5.1.6.1	Pemasangan Meter Listrik Baru daya 2200 va lengkap dengan SLO dan Perijinan	1,00	unit	3.841.500,00	3.841.500,00
2	5.1.2.24	Pemasangan Box MCB (Isi 2 MCB) lengkap dengan Gruounding	1,00	bh	545.600,00	545.600,00
3	5.1.5.13	Pemasangan Instalasi kabel 2 x 2,5 mm (Stopkontak) dibungkus pipa conduit,asesories lengkap terpasang	18,00	ttk	240.000,00	4.320.000,00
4	5.3.1.1	Pemasangan Instalasi kabel 2 x 1,5 mm (untuk lampu dan exhaust) dibungkus pipa conduit,asesories lengkap terpasang	28,00	ttk	186.800,00	5.230.400,00
5	5.3.1.3.a	Lampu Downlight Slim 10 watt Philips	4,00	Bh	106.600,00	426.400,00
6	5.3.1.23.a	Lampu Bulb LED 14.5 watt Philips + Fitting Lampu	21,00	Bh	113.900,00	2.391.900,00
7	5.5.2.1.a	Exhaust fan type ceiling CEF 25 (Maspion)	2,00	Bh	467.000,00	934.000,00
8	5.5.2.32.a	Exhaust fan type wall MV 250 Nex (Maspion)	1,00	Bh	505.900,00	505.900,00
9	5.5.2.32.b	Kipas Angin Dinding MWF 37 K (Maspion)	4,00	Bh	505.900,00	2.023.600,00
10	5.1.5.1	Memasang saklar tunggal Broco	5,00	Bh	31.200,00	156.000,00
11	5.1.5.2	Memasang saklar ganda Broco	5,00	Bh	40.800,00	204.000,00
12	5.1.5.15	Memasang stop kontak Broco	18,00	Bh	40.800,00	734.400,00
JUMLAH XIV						21.313.700,00
XV		PEKERJAAN LAIN - LAIN				
1	3.13.5	Pembuatan dan pemasangan Handrail Stainless (Ramp) ukuran pipa 2 " lengkap terpasang dengan perkuatan	9,20	m'	490.900,00	4.516.280,00
2	3.13.5	Pembuatan dan pemasangan Handrail Stainless (Toilet Petugas dan Toilet Difabel) ukuran pipa 1,5 " lengkap terpasang dengan perkuatan	6,10	m'	385.000,00	2.348.500,00
3	Ditaksir	Pemasangan Tulisan " PUSTU SOMAGEDE " material Acrilyc tinggi 35 cm,lengkap terpasang	1,00	unit	5.187.000,00	5.187.000,00
4	Ditaksir	Pemasangan Woodplank Motif Kayu warna,ukuran panjang 305 cm lebar 20 cm tebal 8 mm	86,70	m'	83.000,00	7.196.100,00
5	7.1.1.1	Pemasangan Paving Block Segi 6 Tebal 6 Cm,Mutu K 200	88,79	m2	135.800,00	12.057.682,00
JUMLAH XV						31.305.562,00
					JUMLAH HARGA	612.142.163,00